

Nom /
Adresse/
Ville/

DEVIS Ensemble Photovoltaïque MARQUE SANYO REF MODULE HIP-214NKHE5

Type : HIBRYDE PuissanceTOTAL :2996 Wc Surface du champs PV17.54M2

14 Modules de 214 Wc

Certification : CEI61215 Production annuel moyenne sur 20 ans3850 KWH

**Montage en intégré toiture Profilelios Onduleur : SMA 3000TL20GARANTIE 10ANS
selon disponibilité**

Montant du kit hors pose HT	14500€
Pose et raccordement HT	2800 €
Total HT	17300 €
T.V.A 5.5%	951.50 €
Total TTC	18251.50 €

Devis valable sous reserve de disjoncteur ERDF dans la maison

Gain annuel moyen sur 20 ans (vente à EDF) . 2233 .€ **Pour une exposition sud**
Sous reserve de changement de tarif de rachat et reglementation

*Nos prestations comprennent :

- le dossier administratif pour le raccordement de votre centrale PV

Devis valable 1 mois et sous réserve du bon état de la charpente de votre toiture.
Non compris frais de pose de comptage et raccordement EDF

Date : 1/09/2010 Signature (Précédée de la mention manuscrite : « bon pour travaux »)

Nom /
Adresse/
Ville/

DEVIS Ensemble Photovoltaïque MARQUE IBC POLYSOL REF MODULE 210VG

Type : Polycrystallin Puissance TOTAL : 2940 Wc Surface du champs PV 22.64m²
14 Modules de 210 Wc
Certification : CEI61215 Production annuel moyenne sur 20 ans 3850 KWH
Montage en intégré toiture Profilelios Onduleur : SMA 3000TL20 GARANTIE 10ANS selon disponibilité

Montant du kit hors pose	HT	12719 €
Pose et raccordement	HT	2000 €
	Total HT	14719 €
	T.V.A 5.5%	809.54 €
	Total TTC	15528.54 €

Crédit d'impôt SELON SITUATION FISCALE

Devis valable sous réserve de disjoncteur ERDF dans la maison

Gain annuel moyen sur 20 ans (vente à EDF) . 2200.€ **Pour une exposition Sud**
Sous réserve de modification de tarif de rachat Erdf

*Nos prestations comprennent :

- le dossier administratif pour le raccordement de votre centrale PV

Devis valable 1 mois et sous réserve du bon état de la charpente de votre toiture.

Non compris frais de pose de comptage et raccordement ERDF

Date : 1/10/2010 Signature (Précédée de la mention manuscrite : « bon pour travaux »)

Nom /
Adresse/
Ville/

DEVIS Ensemble photovoltaïque MARQUE SUNTECH REF MODULE 180WC MONO

Type : Monocristallins Puissance TOTAL : 2880 Wc Surface du champs PV20 m2
16 Modules de 180 Wc
Certification : CEI61215 Production annuel moyenne sur 20 ans 3744 KWH
Montage en intégré toiture System JustRoof Onduleur : Solarmax 3000s 5 ANS

Montant du kit hors pose	HT	11893 €
Pose et raccordement	HT	2000 €
Total HT		13893 €
T.V.A 5.5%		764.11 €
Total TTC		14657.11 €

Crédit d'impôt SELON SITUATION FISCALE

Devis valable sous réserve de disjoncteur ERDF dans la maison

Gain annuel moyen sur 20 ans (vente à EDF) . 2171.€ **Pour une exposition Sud**
Sous réserve de modification de tarif de rachat Erdf

*Nos prestations comprennent :

- le dossier administratif pour le raccordement de votre centrale PV

Devis valable 1 mois et sous réserve du bon état de la charpente de votre toiture.

Non compris frais de pose de comptage et raccordement ERDF

Date : 01/10/2010 Signature (Précédée de la mention manuscrite : « bon pour travaux »)



Entreprise adhérente à la charte Qualisol sous le n° OS/26847/2009 QualiPV n°QPV/26847/2009/E
Assurance RC n°06865060X Assurance décennale n°03527353E

Nom /
Adresse/
Ville/

DEVIS Ensemble photovoltaïque MARQUE SULFURCELL REF MODULE SCG60 HV RI

Type : CIS Puissance TOTAL : 2880 Wc Surface du champs PV 45 m²

48 Modules de 60 Wc

Certification : CEI61215 Production annuel moyenne sur 20 ans 3833 KWH

Montage en intégré toiture System Solrif

**Onduleur : SMA SB3000 10ANS
selon disponibilité**

Montant du kit hors pose HT	11824 €
Pose et raccordement HT	2800 €
Total HT	14624 €
T.V.A 5.5%	804.32 €
Total TTC	15428.32 €

Crédit d'impôt SELON SITUATION FISCALE

Devis valable sous réserve de disjoncteur ERDF dans la maison

Gain annuel moyen sur 20 ans (vente à EDF) . 2223.€ **Pour une exposition Sud**

Sous réserve de modification de tarif de rachat Erdf

*Nos prestations comprennent :

- le dossier administratif pour le raccordement de votre centrale PV

Devis valable 1 mois et sous réserve du bon état de la charpente de votre toiture.

Non compris frais de pose de comptage et raccordement ERDF

Date : 01/10/2010 Signature (Précédée de la mention manuscrite : « bon pour travaux »)

Nom /
 Adresse/
 Ville/

DEVIS Ensemble photovoltaïque MARQUE SCN energy REF 210/X-96

Type : MONO	Puissance TOTAL : 2940 Wc	Surface du champs PV 24 m²
	14 Modules de 210 Wc	GARANTIE USINE 12 ANS
Certification : CEI61215	Production annuel moyenne sur 20 ans 3833 KWH	
Montage en intégré toiture PROFILELIOS Onduleur : SOLAREGE POWER BOX 12ANS		

Montant du kit hors pose HT	13450 €
Pose et raccordement HT	2000 €
Total HT	15450 €
T.V.A 5.5%	849.75 €
Total TTC	16299.75 €

Crédit d'impôt SELON SITUATION FISCALE

Devis valable sous réserve de disjoncteur ERDF dans la maison

Gain annuel moyen sur 20 ans (vente à EDF) .	2223.€	Pour une exposition Sud
--	--------	--------------------------------

Sous réserve de modification de tarif de rachat Erdf

*Nos prestations comprennent :

- le dossier administratif pour le raccordement de votre centrale PV

Devis valable 1 mois et sous réserve du bon état de la charpente de votre toiture.

Non compris frais de pose de comptage et raccordement ERDF

Date : 01/10/2010 Signature (Précédée de la mention manuscrite : « bon pour travaux »)

KIT PHOTOVOLTAIQUE POSE EN AUTOCONSTRUCTION

DEVIS AU 1 /10/2010 Ensemble photovoltaïque MARQUE IBC MONOSOL 135EE RI

Type : MONO Puissance TOTAL : 2700 Wc Surface du champs PV 22 m²

20 Modules de 135 Wc GARANTIE USINE 5 ANS

Certification : CEI61215 Production annuel moyenne sur 20 ans 3833 KWH

Montage en intégré toiture SOLRIF Onduleur : FRONIUS IG 30 GARANTIE 5ANS

* 20 TUILES PHOTOVOLTAIQUE

* 1 ONDULEUR

* 8H D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR
LA POSE ET LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

* 50M DE CABLE PHOTOVOLTAIQUE

* COFFRET DE PROTECTION ELECTRIQUE AC/DC

* CONNECTIQUES

* 8 H D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA POSE
ET LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

PRIX FRANCO DE PORT SUR CHANTIER 11959€ HT TVA 5.5% 12616.75 € TTC

**EXEMPLE PRIX DE REVIENT POUR UN COUPLE CREDIT D'IMPOT 25% 3154€
INVESTISSEMENT APRES CREDIT D'IMPOT 9462 € TTC**

**POUR LA REVENTE DE VOTRE PRODUCTION D'ELECTRICITE RAJOUTER LE DOSSIER DE DEMANDE DE
RACCORDEMENT AUPRES ERDF, LE CONSUEL , FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU ERDF ENVIRON
1100€ TTC GAINS EN CAS DE REVENTE TOTAL 2035€ (SUIVANT TARIF DE RACHAT 0.58€ EXPOSITION SUD)**

Composition du kit Potovoltaïque Et garantie matériels

- Système d'étanchéité et d'intégration toiture garantie 10 ans
- Panneaux solaire (selon le constructeur) garantie 5 ans
- Garantie de rendement selon constructeur
- Mise à la terre du champ photovoltaïque sur chaque panneaux
- Onduleur garantie 10 ans (selon conditions constructeur et devis)
- Protection courant continue par interrupteur sectionneur
Et parafoudre à cartouche débrochable
- Protection courant alternatif par disjoncteur différentiel 30mA
Et parafoudre débrochable
- Garantie pièces et mains d'œuvres 2 ans *charte qualipv*
- Démarches administratifs par l'entreprise PER *hors mairie* (Erdff didem
dire.....)
- Consuel

Non Compris au devis

- *Travaux VRD (tranches fouilles) pour le passage du cables de la sortie onduleur au comptage EDF(si disjoncteur à l'exterieur)
- * Frais de raccordement au comptage
- * Mise en déchetterie des gravas et tuiles sauf cartons et bois
- *Travaux sur la Prise de terre générale du bâtiment si non conforme à la Norme C15100

Date 01/10/2010

Signature